暖白与胡桃，完整看一遍



以白色收纳为主，让胡桃地板和局部木色成为重点。

最新电视柜参考已经进入实际3D模型。三筒洗衣机围合柜、主卧C连续L柜、餐边柜包900mm双开冰箱与书房兼衣帽间同步保留。

本册汇集20张正式效果图，并附柜体、材料、设备与待测事项。

模型完成：20张视角 / 4份GLB
技术检查：92项通过
工作流技能：home-design 1.1.0

当前实际房高未实测；所有柜高、净空与配合尺寸均是模型提案。

布局先确定，风格跟着空间走



右上A：书房 + 衣帽间，取消床。
右下C：主卧，柜区按用户确认的无墙空间设计连续L柜。
左下B：次卧L柜，南窗下柜门白色。

餐厨：东墙餐边柜与冰箱组合；厨房保留三面U形柜。
A卫生间：北淋浴、西侧坐便和原台盆；南侧三筒机与原盆台组成高低L形。
B卫生间：浴缸、坐便和东侧台盆。

已确认的色彩方向

暖白墙	白顶与白柜	图2派生地板	局部胡桃木	暖咖纯帘

白色柜面占70%-80%、胡桃点缀约20%是整体视觉方向，未按面积精确测算。屏幕色样用于沟通，不能代替实物选样。

全屋模型关系总览



切面便于查看布局。线上“完整模型”保留墙体；“仅柜体”和“仅电器”仍按原房间位置展示。TV近景自动使用完整模型，洗衣区使用切面模型。

电视柜：白色连续长柜与玻璃展示格



02 / 客厅全景：白柜、薄胡桃台面、右侧局部竖格栅。



20 / 玻璃展示格与灯带细节；此机位局部裁切，高柜和格栅全貌看左图。

组合沿原客厅墙布置，原电视与空调位置保持。低柜宽3480mm、深416mm、完成面以上高432mm；侧高柜完成面以上高2688mm均为视觉提案。

餐边柜：与墙拉齐，包900mm双开冰箱



01 / 餐厅整体；餐桌、冰箱与柜体共同看使用关系。



14 / 参考白色上下柜与胡桃中段，玻璃格和插座保留；特写临时隐藏餐桌椅。

餐边柜模型宽2009mm，下柜结构深350mm，上柜深320mm。冰箱宽900mm由用户确认，深高、开门和散热随最终型号复核。

A书房：双人工作区与白色L衣柜



03 / A房取消床，双PC、转角桌与上方展示收纳。



07 / 柜门临时隐藏，展示长衣与短衣挂区。

白色为主，桌面胡桃木点缀。柜内分区用于功能沟通，转角封闭部分不计有效挂衣容量；五金与实际衣物尺寸待定制商深化。

C主卧：胡桃家具与连续L柜



04 / 暖白墙、胡桃床头与床，南窗下白柜及纯色暖咖窗帘。



11 / 长短挂区与柜内收纳；此角度东侧返柜不全部入画。

主柜2100×600mm，东返柜1260×600mm，完成面以上高2688mm为模型提案。此处用户明确“没有墙”，当前没有条件拆墙备选。

C柜区连接：连续L形保持



19 / 此角度主要展示主柜正面，东返边结合俯视和在线3D查看。

长衣与短衣

主柜：1个长挂区 + 1个双层短挂区。
东返柜：2个双层短挂区。
封闭转角不计有效挂衣容量。

柜门、床尾与人员动作需要同时核对。模型静态柜前至床基约853mm、至软被约808mm，不作为现场通行或动态验收。

床头东侧约297mm是局部边缘窄隙，不能称为主走道。

B次卧：L柜与长短挂分区



18 / 北侧返柜向门边延伸，白色柜面与局部胡桃色。



10 / 长短挂区内部视角，临时隐藏柜门。

主柜1735×600mm，北返柜940×570mm为模型提案。返柜与壁挂机约85mm静态余量，只说明模型关系，不代表吹风或滤网检修距离达标。

窗下与入户：白色柜门延续



12 / B南窗下白柜，保留原窗洞和窗台。



13 / 白色入户与玄关下柜，胡桃色开放龛作点缀。

B窗下柜1820×450mm；玄关柜1140×350mm，属于浅柜。窗、窗帘摆动与坐面承重需现场核对，浅柜不按常规横挂衣架净深解释。

洗衣L柜：单台三筒机与原盆台



05 / 单台三筒机独立落地，窄高柜、浅吊柜、开放格、灯带与横杆。



06 / 与原西侧台盆组成高低L形；没有照搬参考中的叠放双机或另加窗下水槽。

南墙组合宽1740mm，机位包柜700×700mm；完成面以上高2288mm为较低视觉提案。高台面1138mm、原盆台793mm，差345mm；机器背侧安装和三门动作仍待厂家复核。

厨房：U形柜与完整电器关系



15 / 三面连续地柜，保留原厨房入口与窗下水槽。

连续柜体，留住入口

西地柜1480mm、北地柜2860mm；新增东返边1052mm，结构深580mm。

门洞模型净宽约814mm。图中灶具、烟机、洗碗设备等属于设备提案，开孔、能源和排烟仍随实际型号核对。

厨房浅暖灰砖与金色细缝为视觉提案，原砖规格、美缝产品与清缝条件仍待核。

两处卫浴：保留已确认的功能布局



16 / B北浴缸、西南坐便、东墙台盆。



17 / A北侧淋浴、西凹坐便，洗衣组合位于另一侧。

两个洗漱盆可独立选购或随柜定制。盆体模板、接口、排水、防水、检修和房门实际开向须用实物及现场尺寸深化。

材料与灯光：明亮暖白，胡桃点缀



地板沿用用户图2派生贴图，当前V12保留同一文件与UV。板型、树种、品牌未知，直铺错缝是视觉铺贴方向。

墙与顶

暖白乳胶漆墙面，白色顶面与窄边双眼皮。旧3m墙顶与2.82/2.86m边吊数值是历史模型占位和比例提案，实际举架未知。品牌、色号和现场试色待定。

柜面与软装

白柜为主，胡桃木用于局部桌面、床头、台面与格栅。纯色暖咖窗帘，不拼色、不加花纹。灯具保持简约方向，是否更换及采购型号还未确定。

湿区与玻璃

浅暖灰砖与厨房、次卫金色细缝作为外观提案；原砖与防滑等级未核。茶灰玻璃展示格和暖光灯带用于表现设计效果。

木纹、织纹、砖缝、哑光白柜、金属和玻璃材质同步进入GLB；实时网页与Cycles渲染的采光及反射显示会有差异。

定制柜总览：按模块沟通，再现场定尺

区域	模型提案	功能与材料	来源文件
餐边柜	2009×350mm下柜；上柜深320mm	白上下柜、胡桃中段；冰箱宽900mm	dining-entry-spec-v10.json
电视组合	低柜3480×416mm；高柜宽1030mm	白低柜、高柜+茶灰玻璃；胡桃台面18mm	tv-spec-v12.json
洗衣组合	南墙1740mm；包柜700×700mm	浅吊柜350mm深、4扇；高低台面	laundry-spec-v11.json
玄关浅柜	1140×350mm	白色柜门、下柜及局部胡桃龛	dining-entry-spec-v10.json
A书房衣柜	具体模块见柜体清单	L形白柜，长短挂；双人桌	wardrobe-retained-A-source-v9.json
B次卧L柜	主1735×600；返940×570mm	主柜长挂1+双层短挂1；返柜双层短挂2	bedroom-joinery-spec-v11.json
C主卧L柜	主2100×600；返1260×600mm	无墙连续L；主柜长挂1+双层短挂1	bedroom-joinery-spec-v11.json
窗下白柜	B窗下1820×450mm；C见详表	窗台、窗帘与坐面承重待测	bedroom-joinery-spec-v11.json
厨房与盆柜	U柜与A/B盆柜见详表	盆体可外购或定制；台面开孔待模板	wetrooms-kitchen-spec-v10.json

表中尺寸与数量均为概念模型/规格口径；开料、安装净空和现场工程量另行实测。未知报价在工作簿中保持空白。

设备配置与型号复核

编号	设备	区域	模型外形提案	实际采购状态
AP01	左右对开门冰箱	餐厅	900×698×1775mm	实际型号/开孔/安装净空待核
AP02	嵌入式灶具	厨房	580×460×60mm	实际型号/开孔/安装净空待核
AP03	吸油烟机	厨房	680×470×1030mm	实际型号/开孔/安装净空待核
AP04	嵌入式洗碗机	厨房	560×560×720mm	实际型号/开孔/安装净空待核
AP05	台式微烤组合	厨房	480×390×290mm	实际型号/开孔/安装净空待核
AP06	电饭煲	厨房	290×330×290mm	实际型号/开孔/安装净空待核
AP07	电热水壶	厨房	180×240×280mm	实际型号/开孔/安装净空待核
AP08	三筒洗衣机ProMax	A卫生间	600×570×1070mm	570mm深为参考不含门外形；含门与安装另核

表中尺寸与数量均为概念模型/规格口径；开料、安装净空和现场工程量另行实测。未知报价在工作簿中保持空白。

设备配置与型号复核（续）

编号	设备	区域	模型外形提案	实际采购状态
AP10	书房壁挂机	A书房	880×220×285mm	实际型号/开孔/安装净空待核
AP11	卧室B壁挂机	B次卧	880×220×285mm	实际型号/开孔/安装净空待核
AP12	主卧壁挂机	C主卧	880×220×285mm	实际型号/开孔/安装净空待核
AP13	客厅柜式空调	客厅	420×390×1800mm	实际型号/开孔/安装净空待核
AP14	客厅壁挂电视	客厅	1280×40×730mm	实际型号/开孔/安装净空待核
AP15	书房双屏电脑设备	A书房	2600×640×450mm	双PC一组示意包络，非单机实际尺寸

表中尺寸与数量均为概念模型/规格口径；开料、安装净空和现场工程量另行实测。未知报价在工作簿中保持空白。

现场复核清单：交给测量与定制人员

01 房高与完成墙

逐房记录完成地面至顶面、梁下及最低障碍高度；不要沿用旧3m占位。

02 门窗与转角

净墙宽、墙厚、窗台高、开窗轨迹、窗帘轨道和柜体转角收口。

03 每个柜体

模型宽深高分别复核；固定、防潮、背板、五金及下料由定制商确定。

04 衣柜功能

长衣与短衣净挂高、挂杆数量、衣架深度和转角可达性；封闭角不计容量。

05 设备实物

三筒机、900mm双开冰箱、空调型号与含门深度；按厂家安装说明留缝。

06 同时开启

房门、柜门、抽屉、三筒机门和冰箱门与人体使用动作同时检查。

07 水电与厨卫

台盆模板、冷热水、排水、插座、检修、排烟、防水和原砖缝条件。

08 选样与报价

暖白漆试样、木色/白柜板/玻璃、暖咖帘、金色美缝小样；逐项询价。

交付怎么用：模型、方案册与报价表

1 / 看效果和布局

本册包含当前20张正式视角。在线网页可放大图片，切换全屋切面、完整模型、柜体和电器。旧AI图收起为历史氛围参考。

2 / 修改与深化

原交付包含可编辑 apartment-design-v12.blend、4份GLB、原规格、同版渲染清单和验证记录；补充资料不修改冻版模型。

3 / 定制和询价

柜体与材料清单.md / .json 按实际规格字段追溯。工程量与待报价.xlsx 留出数量、单价、人工、损耗和来源；未报价金额不会显示为0。

交付依据

冻结模型SHA256：
162e228cfbe4470a70771bc981263d7d10
f11ce3b2021e14ff914888e08704e7

20张正式图、4份GLB、92项技术检查。
现场实测和厂家安装验收未完成。

在线地址

https://987360309zzy-a11y.github.io/
home-design-preview/

预算边界

当前完成的是待报价工作表。地区、品牌、单价、人工和最终工程量缺少依据，不能据此宣称已有完整装修总预算或施工报价。